

Wijzigingen in de PowerPointpresentatie VOL VCA ten opzichte van de versie van 2020

In onderstaand overzicht staan de slides die zijn gewijzigd.

Hoofdstuk 2 slide 20

Toegevoegd: Toolboxmeetings zijn verplicht voor bedrijven met VCA-certificering

Hoofdstuk 4, slide 7

Toegevoegd: dB(A) geeft geluidsterkte weer zoals menselijk oor die waarneemt

Hoofdstuk 5, slide 36

Gewijzigd: geen handschoenen in de buurt van draaiende delen (grijpgevaar)

Hoofdstuk 6, slide 15

Gewijzigd: vervaldatum van slijpschijven i.p.v. vervaldatum van slijpstenen

Hoofdstuk 7, slide 34

Verwijderd: opgehangen met viersprong aan kraan

Hoofdstuk 7, nieuwe slide 35

Inzet personenwerkbakken

Personenwerkbakken mogen alléén worden ingezet als:

- er geen andere meer geschikte arbeidsmiddelen of werkmethoden beschikbaar zijn
- als aan alle wettelijke voorwaarden wordt voldaan

Verplichting per 1 juli 2020

- vooraf melden van werkzaamheden die worden verricht vanuit een aan een hijswerktuig gekoppelde werkbak of werkplatform
- operationeel leidinggevende VCA moet een dag van tevoren melding van werkzaamheden doen bij de inspectie SZW

35 7 Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Hoofdstuk 7, slide 41

Gewijzigd in:

- opslagreservoirs en tanks
- riolen en (pijp)leidingen
- kruipruimten
- kelders
- uitvoeren van werkzaamheden in tentjes zoals uitgravingen, pijpleidingen of lasactiviteiten